

Nurmijärven kunta	15.1.2021													
PÄÄLLYSTYÖT VUONNA 2021 -ohjelma (ohjeellinen / täsmentyy)														
PÄÄLLYSTÄMINEN														
AJORADAT														
										Tasausmassa	Jyrsintä	Kaivoja	Liimaus	Hinta
nimi	välillä	pääll.	kg/m ²	v-pääll.	pituus	lev.	m ²	tonnia	tonnia	m ²	kpl	m ²	€	
AB 16/100 ja SMA päällysteet														
Kirkonkylä														
Kaivotie	Alasorvantieltä	AB 16	100	AB	72	6	432	43						
Kirkkarantie	Kaivotie-Toreenintie	AB 16	100	AB	160	7	1120	112						
Kalliotie	koko tie	AB 16	100	AB	155	6	930	93						
Kaurapellontie	koko tie	AB 16	100	ABK	100	6	600	60						
Ruispellontie ja Riihipellontie	koko tiet	AB 16	100	ABK	140	5,5	770	77						
Klaukkala														
Hevontie	koko tie	AB16	100	AB	330	6	1980	198						
Marjamäentie	Karsillantie-Hevontie	AB16	100	AB	202	6	1212	121						
Vaskorinne	koko tie	AB 16	100	AB	87	4	348	35						
Pajamäki	Tiiranrinne-Pajatien jk-pp alkuun	AB 16	100	AB	85	4	340	34						
Mekaanikontie	koko tie	AB 16	100	AB	140	6	840	84						
Kivimäki	koko tie	AB 16	100	AB	55	6	330	33						
Metsontie	koko tie	AB 16	100	AB	140	4	560	56						
Telkänkuja	koko tie	AB 16	100	AB	60	4	240	24						
Klaukkalantie	kohteet tarkentuvat keväällä	SMA11	100	AB			8000	800						
Järvihaan teollisuusalue	kohteet tarkentuvat keväällä	AB 16	100	AB			4000	400						
Jäkäläpolku	koko tie	AB 16	100	murske	130	4,5	585	59						
Jäkälätie	koko tie	AB 16	100	murske	220	5	1100	110						
Jäkäläkuja	koko tie	AB 16	100	murske	30	4,5	135	14						
Hiekkapolku	koko tie	AB 16	100	murske	115	4,5	520	52						
Rajamäki														
Vanha Rajamäentie	Urttilantie-Länsikaari	AB16	100	AB	620	7	4340	434						
Kehäkuja	koko tie	AB16	100	AB	160	5	800	80						
Röykkä														
Kotopellontie ja Ylikorventie		AB16	100	murske	380	5,5	2090	209						
Säveltie		AB16	100	murske	70	5	500	50						
AB 16/100 ja SMA YHTEENSÄ														
							31772	3177						
AB 16/120														
Klaukkala														
Alitikka	Tilkantie	AB 16	120	ABK	760	6	4560	547						
AB 16/120 YHTEENSÄ														
							4560	547						
ABK 22/120														
Klaukkala														

Korsipolku		ABK22	120	murske	120	6	800	96					
Rajamäki													
Kylänpään alueet tiet		ABK22	120	murske			4000	480					
Kirkonkylä													
Ruisspellontie	koko tie	ABK22	120	murske	70	5,5	385	46					
Riihipellontie	koko tie	ABK22	120	murske	70	5,5	385	46					
ABK 22/120 YHTEENSÄ							5570	668					
KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT													
AB 11/100													
nimi	välillä	pääll.	kg/m ²	v-pääll.	pituus	lev.	m ²	tonnia		Pohjat m ²	Kaivoja kpl	Liimaus m ²	
Kirkonkylä													
Ihantolantie	Helsingintie-Heikkiläntie	AB 11	100	AB	350	3	1050	105					
Krannilantie	Perttulantie-Ojankotie	AB 11	100	AB	320	3	960	96					
Klaukkala													
Alitilkan alue		AB 11	100	murske	530	3,5	1880	188					
Kiikkaistentie	koko väylä	AB 11	100	AB	350	2	700	70					
Karsillantie		AB 11	100	AB	150	3	450	45					
Jokirannankuja	Jokirannantie-silta	AB 11	100	AB	95	4	380	38					
AB 11/100 kohteet YHTEENSÄ					1795		5420	542		0			

Vilkasliikenteisillä kaduilla, joissa on upotetut reunakivet niin tehdään ns. "laatikkojyrsintä" ja päällyste tehdään SMA päällysteenä.

Päällystystyöt ja kivityöt yhdistetty samaan puitesopimukseen.