

PÄÄLLYSTYSTYÖT VUONNA 2022 -ohjelma (ohjeellinen / täsmenny) - päällystysmäärärahojen puitteissa -

PÄÄLLYSTÄMINEN						alustava, täsmenny		
katu	välillä	pääll.	kg/m ²	v-pääll.	pituus	lev.	m ²	huom!
Kirkonkylä								
Ruispellontie	koko tie+kääntöpaikka	AB 16	100	murske	70	6	420	
Krannilantie	Perttulantie-	AB 16	100	AB	170	6	1020	
Rajamäentie+tasausjyrsintä	Sairaalantie-Seppäläntie	SMA11	100	AB	500	9	4500	
Keskustie	Perttulantie-Punamullantie	AB 16	100	AB	270	7	1890	
Klaukkala								
Klaukkalantie	pohjoispää	SMA11	100	AB			3000	
Klaukkalantie	eteläpää	SMA11	100	AB			3000	
Korsipolku	koko tie suunnitelman mukaisesti	AB 16	100	ABK	115	6	690	
Lepsämäntie	tarkentuu keväällä							
Rajamäki								
Isokalliontie	välillä Puistotie-Pinnintie	AB 16	100	AB	300	6,5	1950	
Karhunkorpi								
Ilvestie+tasausjyrsintä	välillä Karhutie-Otsotie	AB22	120	AB	350	7	3000	
Vaurioiden paikkauskohteita tai katuosuuksia								
Eri taajamissa ja kevyenliikenteenväylillä arviolta n. 15-25 kohdetta*, täsmenny								
Jos vauriokohteet ovat katuosuudella riittävän laajat päällystetään koko katuosuuksien loppukevällä-kesällä								
Kohteet yhteensä						0	19470	

Vilkasliikenteisillä kaduilla, joissa on upotetut reunakivet niin tehdään ns. "laatikkojyrsintä" ja päällyste tehdään SMA päällysteenä.

Päällystystyöt ja kivityöt yhdistetty samaan puitesopimukseen.

* Paikkauskohteita 50-500 m² tehdään erikseen katsottavissa paikoissa katuverkossa ja kevyenliikenteenväylillä mm. Mantysalo, Haikala, Harjula/Syrjälä, Röykkä, Rajamäki sekä kirkonkylä. Kohteet tarkentuvat loppukevällä - kesällä 2022.